



Popis práce:

Po demontáži se mezi konzol č. 518 a Pb. č. 517 natáhne kabel AES 4x25mm². Následně se na tomto Pb. udělá svede kabel do skříně SV101. Z této skříně se pak svede kabel AYKY-J 3x240+120mm², který povede zemí podél plotu až k domu č.p.816 a zde bude podvrtem protažen na druhou stranu komunikace k autobusové zastávce, kde bude umístěna skříň SS200. **Před započítím zemních prací je nutné vytyčit všechna dotčená podzemní zařízení!!!**

Energomontáže Votroubek s.r.o.
Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Energomontáže
Votroubek s.r.o.
www.energomontaze.cz

Zpracovatel PD: **Osvětlení a energetické systémy a.s.**
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Pracoviště Humpolecká 448, 580 01 Havlíčkův Brod

Zak. číslo **2623713201**

Datum: **2/2024**

Zodpovědný projektant: **Ing. Pavel Marek**
marekp@o-es.cz

Vedoucí projektant: **Ing. Pavel Marek**
marekp@o-es.cz

Stupeň PD: **DÚS, DSP, RDS**

Kontrola: **Ing. Petr Šitina**

Investor stavby:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

Def. Proj. **IV-12-2027223**

Místo stavby: **Havlíčkův Brod**

Kat. území: **Havlíčkův Brod**

Okres: **Havlíčkův Brod**

Obsah výkresu:
Situační plán včetně projektovaného zařízení

Měřítko: **1:500**

Formát: **1xA4**

Název stavby:
HB Havlíčkův Brod, č.parc. 1736/1 knn

Číslo výkresu:

1